

Ajánlattevő:

Neve:

Címe:

Elérhetőségei:

Adószáma:

ÉPÍTETŐ:

Ecsegfalva Község Önkormányzata

5515 Ecsegfalva, Fő út 67.

Készítette: Biró Zsolt

Kelt: Békéscsaba, 2018. március hó

Munka megnevezése:

„Új óvoda épület építése Ecsegfalván” megnevezésű

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 számú projekt

PARKOLÓÉPÍTÉS

Készült: AZ "ÉN" és az "ÖN" alapján. 2018. I.n.é. Rezsioradíj: ____ Ft.

Költségvetési összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
53 Közműcsatorna-építés
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
62 Kőburkolat készítése
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
64 Betonpálya-burkolat készítése
68 Útpályatartozékok készítése
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály 18,1 m3
2	21-004-4.1.1-9999999 Homokbeton szelvényerősítés készítése 150 kg/m ³ cementadagolással. 10 m3
3	21-004-4.1.2-0120701 (10) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 2,2 m3
4	21-004-4.1.2-0120723 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd 37,5 m3
5	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 165,8 m2
6	21-004-6.1 (19) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 67 m2
7	21-006-1.1.2 (2) ÖN Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig 74,2 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	21-008-2.1.2 (8) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 33 m3
9	21-008-2.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 49,5 m3
10	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 67 m2
11	21-008-3.1.2 (15) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 165 m2
12	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 74,2 m3
13	21-011-2.1.2 (6) ÖN Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között 74,2 m3
14	21-011-2.1.3 (7) ÖN Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között 18,2 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	31-001-2-0451505 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50 0,04 t
16	53-001-2.1.2.1-0646821 (14) ÖN Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm-ig CSOMIÉP talpas betoncső Ø100 24,8 m
17	53-006-1.1-0231743 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése Támfal és akna készítése C30/37-XC4,XF1,XA1-24-F2 jelű betonból. 0,6 m3
18	53-006-2.1 (3) ÖN Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 8,2 m2
19	M53-006-1.1-0231742 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése Betongallér készítése C35/45-XC4,XF1,XA1-24-F2 jelű betonból 0,1 m3
20	M53-007-6-0412153 (7) Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel 300x300 mm C250 kN 1 db
21	61-003-2.1-0710010 (7) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-4 CKt-4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics 22,2 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	61-011-3-0235373 (3) ÖN Védő és elválasztó réteg készítése VIACON WG105 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 480 g/m ² szakító szilárdság: 105/105 kN/m, tekercsméret: 5,2 x 100 m 165 m²
23	62-002-1.4.1-0610153 (4) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 15,1 m
24	62-002-2.3-0617749 (8) ÖN Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SEMMELOCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 59,8 m
25	62-003-83.2-0614494 (90) ÖN Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás szürke, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5809 18 m
26	63-103-1.31.1.3-0750206 (33) ÖN Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 5,5 m³

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	64-003-1.1-0430420 (1) ÖN Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között C30/37 - XF4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,7$ finomsági modulussal 5,5 m³
28	K64-999-999.99.9.9.9 Beton burkolat élvágása. 29 m
29	68-002-1.1-0020443 (1) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000 4 db
30	68-002-2.1-0020007 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín * 2 db
31	68-002-2.1-0020027 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín * 2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	68-002-2.1-0020043 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín *	2 db
33	68-002-2.1-0020056 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm HI *	2 db
34	68-002-2.3-0020128 (7) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm HI *	1 db
35	68-003-1.1.2-0020281 (2) ÖN Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Vízsbázisú festékek Plastiroute UWS *	6 m2
36	68-003-2.3-0020483 (12) ÖN Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Mozgássérült jel, 1 m	1 db
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:			