



MEGJEGYZÉSEK:
 Faanyag minőség: C24
 látszó faszervezetknél: l.o. fenyő
 takart faszervezetknél: l.o. fenyő
 Minden látszó faanyag gyalt, fozolt és csiszolt felülettel,
 biológiai kártévk elleni anyaggal és lángmentesítővel - a
 beépítés előtt - kezelve, mérési eljárással!
 Minden látszó faanyag 2 rg. pácolást kap
 (pl. Sadolin Superdec faszarakt Szahara színben).
 A szelemek és szaruk csatlakozásánál a horgoláson kívül
 alkalmazni kell tűzhorganyzott acél kapcsolóelemeket is.
 Vasbeton szerkezetekkel érintkező fa szerkezetek
 (szísiemenek) esetén, azok közé 1 rg. bitumenes vastaglemez
 kell lerakni!
 Tetőfedés: Tondach Tangó+ engobozott, égetett agyag
 cserépfedés piros színben a tetőfedési mód szabályainak,
 alkalmazástechnikájának pontos betartásával.
 Hőizoláció készítése az eresztől számítva 2. és 3. sorban
 hőizol. cserepekkel történik, (minden negyedik cserép elhelyezésével,
 a két sorban felkötésben való eltolással).
 A tető kiszellőztetése a gerinc alatt elhelyezett
 szellőzőcserepekkel történik a szabványnak megfelelően:
 (a DIN 4108/3 szerinti) a beáramló levegő szellőző
 keresztmetszete a hozzá tartozó tetőfelület
 2 %-e, de legalább 200 cm², a távozó levegő szellőző
 keresztmetszete a hozzá tartozó tetőfelület 0,5 %-e,
 de legalább 50 cm².
 Bádogos szerkezetek SWEDSEEL SSZ P25 0,5 mm vízg.,
 horganyzott acéllemezből készülnek RAL7024 színben.

2,00 x 85,81 m EOMA

berpromer
 MENŐNYI ÉS SZOFTLÍZÁTO RT.
 9001 Esztergom, Petőfi utca 22. A/4.
 Telefon: 308847700
 e-mail: info@berpromer.hu

Esztergom Kistérség Önkormányzata
 9001 Esztergom, Petőfi utca 19.
 10. sz. melléklet
 10) óvodai épület építési Esztergom
 Tervei I.4.1.15-851-2016-0001 pályázat
 keretében
 9001 Esztergom, Petőfi utca 19.sz.277

Fedélszék alaprajz I.

Tervező: 2018.02. Méretarány: 1:50
 Tervezés: 12018
 Kivétel: Kivétel: 1/1
 Dátum: 2018.02.02. Biz. Zolt. 14.02.2018